



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองงงลำ หมู่ที่ ๕
บ้านคลองขุน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ขอประกาศราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองงงลำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองขุน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๓๘๕,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำราญ โพธิ์พันธ์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างผนังกันน้ำ คลองคลองกล้า

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองขนุน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566




ที่	ประเภทงาน	ราคาต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานโครงสร้าง				เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
	- งานกำแพงกันดิน	248,959.08	1.3074	325,489.10	เงินประกันผลงาน	0%
	- งานดิน	44,837.45	1.3375	59,970.09	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
สรุป				ยอดเงินสุทธิ	385,459.19	
				คิดเพียง	385,400.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชนิก สังข์ทองงาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสุวานา ไชยยศ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางปาริศา มีขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประมาณประจำปี 2565



โครงการ ก่อสร้างผนังกันน้ำ คสล.คลองกงลำ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองขนุน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ปร.4

ราคาน้ำมันดีเซล

33.00 - 33.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	งานดินซุด								
	- จุดดินฐานราก	18.75	ลบ.ม.			125.00	2,343.75	2,343.75	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 240 ksc.	30.75	ลบ.ม.	1,757.01	54,028.06	306.00	9,409.50	63,437.56	
	- ไม้แบบ	121.88	ตร.ม.	324.23	39,517.15	-	-	39,517.15	
	- เหล็กเสริม								
	- DB 12 มม.	0.096	ตัน	28,518.32	2,737.76	3,300.00	316.80	3,054.56	
	- DB 16 มม.	4.266	ตัน	28,322.62	120,824.30	3,300.00	14,077.80	134,902.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	130.85	กก.	32.71	4,280.10	-	-	4,280.10	
	- ตะปู 3"	30.47	กก.	46.73	1,423.86	-	-	1,423.86	
3	งานจุดดินหน้าฝาย	350.00	ลบ.ม.	-	-	30.61	10,713.50	10,713.50	
4	งานดินถมหลังฝาย	472.50	ลบ.ม.	72.22	34,123.95	-	-	34,123.95	
รวมค่างานต้นทุน (ยอดยกไป ปร.5)								293,796.53	