



รายละเอียดราคาประมาณการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาง-หนองสามหาบ (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 215 เมตร


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาเมื่อ 3 สิงหาคม 2564


(ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ราคา ต่อหน่วย F (บาท)	ประเมินราคากลาง เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาต้นทุน เป็นเงิน			
1	งานกรวยทางวางปาชุดต่อ - ขนาดเบา	ตร.ม.	430.00	1.72	739.60	1.3607	2.34	1,006.37
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,075.00	10.84	11,653.00	1.3607	14.75	15,856.24
3	พื้นทางวัสดุคัดเลือกหนา 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	ทรายหยาบบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	860.00	30.71	26,407.16	1.3607	41.78	35,932.22
5	งานผิวจราจรคอนกรีตรูปลูกบาศก์ (280 ksc.)	ตร.ม.	860.00	330.50	284,228.71	1.3607	449.71	386,750.01
6	งานรอยต่อ							
	-รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	เมตร	16.00	182.86	2,925.76	1.3607	248.82	3,981.08
	-รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	72.00	133.99	9,647.28	1.3607	182.32	13,127.05
	-รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	215.00	28.75	6,181.25	1.3607	39.12	8,410.83
7	งานไหล่ทาง							
	-วัสดุลูกรัง	ตร.ม.	215.00	21.45	4,611.49	1.3607	29.19	6,274.86
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00					-
						346,394.25	รวม	471,338.66
							คิดเพียง	471,000.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายชนิก สัจจทองงาม)


.....กรรมการ
(นางสาวธัญยธรณ์ เช่งเข็ม)


.....กรรมการ
(นางปาริศา มีขาว)